

**STUDIO TECNICO Geom. Roberto ORSINI**

Via di Tor Sapienza n. 73 - 00155 ROMA

Telefax 062252774 - Cell. 3289140706 e.mail:roberto.orsini@alice.it

P.E.C. Roberto.orsini@geopec.it; C.F. RSNRRT52M24H501Y-P.IVA 05063620586

Roma 02/02/2018

N.	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE	Quantità (mq)	Euro	TOTALE
1	Realizzazione di pavimentazione industriale in calcestruzzo mediante stesura di un massetto in calcestruzzo preconfezionato dello spessore medio di circa 15 cm., armato con una corazzatura superficiale con miscela antiusura composta da da quarzo sferoidale ed idoneo legante "tipo QUARZOCEM" posta in opera con il sistema a "SPOLVERO"	600	€ 50,00	€ 30.000,00
2	Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente piano realizzato con pannelli di lana di legno spessore cm. 2,5	600	€ 40,00	€ 24.000,00
3	Impianto di Ventilazione Meccanica Controllata per ricambio d'aria e deumidificazione composto da unità di ventilazione meccanica controllata e installazione a soffitto con recuperatore di calore con rendimento pari al 90%, sonde di temperatura ed umidità, canale semiovale antistatico/antibatterico compresi silenziatori e serrande di regolazione.	A CORPO		€ 50.000,00
4	Impianto elettrico con canalina esterna formato da: Dorsale per canalizzazione compreso infilaggio n. 50 Punti luce n. 20 Punti comando n. 50 Prese CEE Impianto di terra Impianto Telefonico e Internet Interruttori Automatici Tripolari	A CORPO		€ 25.000,00
				<b>€ 129.000,00</b>

N.B. Sia il tipo di lavorazione che i relativi prezzi sono soltanto a titolo indicativo in quanto sarebbe necessario un progetto vero e proprio sia per indicare gli spazi operativi che i relativi impianti necessari a soddisfare gli utenti che frequentano la "Casa delle Associazioni"